

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 西条市明屋敷234番地												
修繕名 愛媛県立西条高等学校本館トイレ修繕業務												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準業務期間 6 月												
愛媛県立西条高等学校												

(総括表)

業務名 愛媛県立西条高等学校本館トイレ修繕業務					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
B-1	仮設費		1	式			
B-2	解体		1	式			
B-3	左官・防水		1	式			
B-4	内装		1	式			
B-5	建具・トイレブース		1	式			
B-6	ライニング面台		1	式			
B-7	給排水衛生設備		1	式			
B-8	電気設備		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	仮設費						
a	養生・片付け 外		1.00	式			
b	仮設間仕切壁設置	W5400+900+900* H2500*4F	72.00	m ²			
c	アスベスト対策費	みなし施工	1.00	式			
d	廃棄物処理		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	解体						
a	天井撤去 (木下地含む)	W7300*D4500*1F	32.85	m ²			
b	トイレブース撤去	6箇所*1F	6.00	個			
c	床タイル撤去	W7300*D4500	32.85	m ²			
d	段差タイル撤去	男:1箇所 女:1箇所	2.00	箇所			
e	壁仕上げ材撤去	W4500*H2500*2*1F W7300*H2500*4*1F	95.50	m ²			
f	入口ドア撤去	3箇所*1F	3.00	箇所			
g	入口ドア枠撤去	3箇所*1F	3.00	箇所			
h	手洗い器撤去	3台*1F	3.00	台			
i	掃除流し撤去	2台*1F	2.00	台			
j	小便器撤去	5台	5.00	台			
k	大便器撤去 (紙巻き器含む)	1台+5台	6.00	台			
l	鏡撤去	1枚+2枚	3.00	枚			
m	物入れドア撤去	1箇所*1F	1.00	箇所			
n	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	左官・防水						
a	床モルタル下地調整	W7300*D4500*1F	32.85	m ²			5～50mm
b	床レベリング	W7300*D4500*1F	32.85	m ²			5～20mm
c	壁モルタル下地調整	W4500*H2500*2*2F W7000*H2500*4*2F	95.50	m ²			5～50mm
d	大便器撤去部防水補修	1箇所+5箇所	6.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
e	小便器撤去部防水補修	5箇所	5.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
f	土間排水廻り防水補修	4箇所*1F	4.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
g	大便器新規排水穴廻り防水	1箇所+5箇所	6.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
h	小便器新規排水穴廻り防水	5箇所	5.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
i	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	内装						
a	天井インサート・軽天下地	19型 @303	32.85	m ²			
b	天井ケイカル板		32.85	m ²			
c	天井見切り縁		38.20	m			
d	天井点検口 (450)	4箇所*1F	4.00	箇所			
e	天井EP塗装		32.85	m ²			
f	壁 パネル張り	t=3	95.50	m ²			
g	出隅ジョイナー		38.20	m			
h	パネルシーリング		96.40	m			
i	サッシ廻り仕上げ		2.00	箇所			
j	床 塩ビシート張り	t=2	32.85	m ²			
k	巾木		38.20	m			
l	汚垂石	5枚	5.00	枚			
m	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5	建具・トイレブース						
a	入口ドア	W900*H1800 枠更新、欄間調整	2.00	箇所			抗菌引棒、ドアクロザー
b	トイレブース	4箇所*1F	4.00	箇所			抗菌
c	トイレブース (多目的)	1箇所+1箇所*1F	2.00	箇所			抗菌
d	掃除用具入れドア	W500*H2000	1.00	箇所			
e	取付費	建具工		人			
f	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6	ライニング面台						
a	ライニング面台 (小便器)	19*150*4400	1.00	箇所			
b	ライニング面台 (手洗器)	19*150*2000	2.00	箇所			
c	ライニング新設 (ふかし壁)	内装工		人			
d	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7	給排水衛生設備						
a	衛生器具取付		1.00	式			
b	配管		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-a	衛生器具取付						
	洋風大便器	CES9435R	6.00	台			同等品可
	小便器	UFS910W	5.00	台			同等品可
	手洗器	LSA125CB	3.00	台			同等品可
	鏡	YMK51K	3.00	枚			同等品可
	2連紙巻き器	YH650	6.00	個			同等品可
	掃除流し	SK22A	2.00	台			同等品可
	手摺	L型, 跳ね上式各 1	2.00	台			
	機器取付作業	設備機械工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-b	配管						
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP100	240.00	m			
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP75	96.00	m			
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP50	72.00	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (保温材共)	HIVP20A	20.00	m			
	継手接合材、支持金物		1.00	式			
	掃除用ドレン		1.00	式			
	配管工費 (斫り外含む)	配管工		人			
	天井材撤去・復旧	内装工		人			
	雑材料	5%	1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8	電気設備						
a	幹線設備		1.00	式			
b	電灯設備		1.00	式			
c	コンセント設備		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-a	幹線設備						
	絶縁電線		20.00	m			
	絶縁ケーブル		20.00	m			
	電線管		10.00	m			
	プルボックス	樹脂防水 400*400*200	1.00	個			
	分電盤	3P30A	1.00	個			
	遮断機	3P75A	1.00	個			
	配線作業	電工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-b	電灯設備						
	絶縁ケーブル		60.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	人感センサー	親機 8A	2.00	個			
	人感センサー	子機 換気扇	2.00	個			
	人感センサー	子機	6.00	個			
	照明器具	ベースライト 40型 4000lm	2.00	台			
	照明器具	ベースライト 20型 1600lm	2.00	台			
	照明器具	ダウンライト XND0638WW	6.00	台			同等品可
	換気扇	VD-23ZB12	2.00	台			同等品可
	機器取付・既存撤去	電工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-c	コンセント設備						
	絶縁ケーブル		60.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	埋込コンセント	2P15A	14.00	個			
	機器取付・既存撤去	電工		人			
	雑材料		1.00	式			